

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
A)	<u>KERJA-KERJA LAMPU ISYARAT</u>		
	SCAE MT4040 controller		
1	Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a)4 Channel Detector Module (A1104S)	satu	2,750.00
	b)Controller programming	satu	880.00
	c)Controller Testing and Commission	satu	1,320.00
	d) AL40 PSU Module (Power Supply Module)	satu	3,300.00
	e) CPU 40 Module	satu	6,820.00
	f) I/O040 I/O Module	satu	4,070.00
	g) AL40-24 Detector PSU Module	satu	1,760.00
	h) 4 Channel Detector Module (A1104S)	satu	2,640.00
	i) PRO40 LCD Keyboard & Panel	satu	4,070.00
	j) GPS40 Clock Receiver Module and Antenna	satu	5,500.00
	k) PPS98 Programming Software c/w USB cables	satu	6,160.00
	l) MT4040 Aluminium Housing	satu	3,850.00
	m) MT4040 Stainless Still Key Lock Bracket	satu	385.00
	n) Lamp Output Cables and 4SG Termination Block	satu	880.00
	o)Lamp Output Cables and 8SG Termination Block	satu	1,540.00
	p)Push button Flat Cable and Termination Block	satu	770.00
	q)Network Filter	satu	660.00
	r)Communication Card	satu	6,050.00
	s)Surge Discharge Diverter (2x discharges) (L2/20-230V)	satu	880.00
	t)SMS Module	satu	5,720.00
	MATC 4100 Controller		
2	Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 8 signal Group-12 Vehicle Channel	satu	31,000.00
	b) 8 signal Group-24 Vehicle Channel	satu	34,500.00
	c)12 signal Group-12 Vehicle Channel	satu	34,000.00
	d)12 signal Group-24 Vehicle Channel	satu	37,500.00
	c)16 signal Group-12 Vehicle Channel	satu	38,525.00
	d)16 signal Group-24 Vehicle Channel	satu	45,600.00
	e)4G- Ped 4K	satu	10,440.00
	f)MC-4000	satu	8,040.00
	g)MLM 4009	satu	6,360.00
	h)GWLM4008	satu	6,360.00
	i)WVD	satu	3,245.00
	j)Mini Controller	satu	9,000.00
	k) Pedestrian Controller	satu	11,000.00
	l)P.S 5v	satu	420.00
	j)P.S 24v	satu	420.00
	m) BCD CD	satu	3,480.00
	n)P.S CD	satu	420.00
	o) Auto reclose RCCB	satu	3,000.00
	p) DB Surge Arrestor	satu	1,140.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
4	MATC 4100 spare part		
	Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	i) APU4100	satu	5,250.00
	ii) ILC4101	satu	5,325.00
	iii) VDC4101	satu	5,200.00
	iv) VDC4107	satu	8,250.00
	v) GIO4105	satu	5,325.00
	vi) UDB4110	satu	5,880.00
	vii) PSU 4100	satu	3,740.00
	viii) ISO TRN	satu	900.00
	ix) OV/UV	satu	800.00
	x) P.I.F	satu	800.00
	xi) SRS SPD	satu	1,600.00
	xii) DB SPD	satu	950.00
	xiii) 4100 Harness cable		
	- 4100 lamp output harness (4 signal group)	satu	518.00
	- 4100 detector harness (12 Channel)	satu	550.00
	- PSU Harness	satu	400.00
	xiv) Auto Reclosing RCCB	satu	1,650.00
	xv) MATC PLF (Power Line Filter)	satu	600.00
	xvi) Lightning Arrestor Series	satu	900.00
	xvii) Controllor DB- Surge Arrestor	satu	900.00
	xviii) VVD - A.I Traffic Camera	satu	4,200.00
	xix) MATC - A.I.M Detection Classification Module with Image Analytic Process and Presence Detection	satu	4,200.00
	xx) MATC Compatible POE 10 port	satu	4,000.00
	xxi) MATC I/O Module	satu	3,000.00
	xxii) MATC POE Lightning Arrestors	satu	600.00
	xxiii) UPS (1.0 KVA) c/w Battery	satu	12,500.00
	xxiv) PINTAS - Industrial Type 4G/5G Modem	satu	6,000.00
	xxv) PINTAS - MATC IOT Module Compatible	satu	4,200.00
	xxvi) PINTAS - Cloud IOT Hub Services	satu	1,200.00
	xxvii) PINTAS supported server configuration, junction map update, include monthly bill payment for sim card services up to 5 years.	satu	8,500.00
	xxviii) PINTAS - To conduct junction linking study, configuration c/w junction drawings and concept patterns/phasing and implementation	pukal	5,000.00
7	V.A COUNTDOWN		
	a) MATC Countdown CPU Card (CDC Card)	satu	2,900.00
	b) MATC Countdown Segment Display (Green/Red) Single	satu	500.00
	c) MATC Countdown Segment Display (Green/Red) Double	satu	800.00
	d) MATC Countdown Segment Display (Green/Red) Full 8'	satu	2,500.00
	e) MATC Full VA '188 Countdown 720(w) x 500(h) x 90 (b) -(Dash/Full) VA with (Skip/Jump) (RS485 Communication)	satu	7,600.00
	f) Wireless Countdown Driver c/w Antenna	satu	1,650.00
	g) Amber countdown 3x300mm	satu	4,879.00
8	VMS VA COUNTDOWN		
	a) MATC VVC Display Board 31.25mm with size 76cm X 57cm	satu	9,500.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

b) MATC Dual-Mode Controller Box	satu	4,500.00
c) MATC VVC Gateway	satu	5,500.00
d) MATC MATC IOT	satu	4,200.00
e) MATC VVC POE 10 Port	satu	4,000.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
9	ATSC4 Controller		
	Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a)Logic Processor Module	satu	9,060.00
	bj) 16 ChEIM Input module	satu	3,900.00
	c)NexGen output module	satu	6,825.00
	d)Power interface Supply Board	satu	6,240.00
	e)Dongle	satu	1,320.00
	f)60A Cut Out lengkap dengan fiuis, base dan carrier	satu	420.00
	g)Neutral Link	satu	18.00
	h)Main switch (berkadaran 60A)	satu	360.00
	i)Surge Protection Deice(SPD)	satu	468.00
	j)MCB(berkadaran 32A)	satu	72.00
	k)Auto reset ELCB	satu	3,000.00
	l)Site Identification Board	satu	1,326.00
	m)Card Bus Personality Module	satu	1,560.00
	n)Master Relay	satu	546.00
	o)Flashing Unit	satu	1,482.00
	p)Flasher relay	satu	702.00
	q)Termination Block lamp/pedestrian	satu	702.00
	r)Loop terminal panel	satu	1,248.00
	s)Surge arrestor plug-in (PCOI 10)	satu	780.00
	t)Scaftner filter EMI STM6-102-301D unit	satu	3,900.00
	u)Cable assy site ID ATSC 4(TC400-101)	satu	546.00
	v)Cable assy output 1-4XA (TC400-106)/5-8 XB (TC400-107)	satu	234.00
	w)Cable assy external inputs (TC400-108)	satu	234.00
	x)Cable assy Main Loom (TC400-110)	satu	702.00
	y)Cable assy loop terminal XLD (TC400-112)	satu	468.00
	z)Fuse (sehingga 4A)	satu	18.00
	KERJA-KERJA BERKAITAN PANEL/CONTROLLER LAMPU ISYARAT		
10	Membekal Maintenance Tool Kit untuk Traffic Controller sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a)Notebook/Tablet/Surface c/w Software	satu	4,225.00
	b)Jenis Hand Held Terminal	satu	5,850.00
11	Kerja-kerja memprogram controller dan kerja-kerja berkaitan untuk mengubahsuai traffic intersection Phasing/Flow/Timing sediaada mengikut rekabentuk seperti yang telah ditentukan Pegawai Penguasa	satu	1,800.00
12	Membekal dan memasang cable pit bagi laluan kabel sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	600.00
13	Kerja-kerja memprogram controller dan kerja-kerja berkaitan untuk fungsi Linking Greenwave Synchronising antara 2 simpang yang telah ditentukan oleh Pegawai Penguasa	satu	500.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBang.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
14	TRAFFIC SIGNAL HEAD		
	Membekal dan memasang aspect jenis 'LED HI-FLUX' termasuk aksesori berkaitan lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh		
	a) Type 1a - 3x300mm	satu	2,800.00
	b) Type 1b - 3x300mm	satu	2,800.00
	c) Type 1c - 3x300mm	satu	2,800.00
	d) Type 1d - 3x300mm	satu	2,800.00
	e) Type 2a - 6x300mm	satu	5,760.00
	f) Type 2b - 6x300mm	satu	5,760.00
	g) Type 2c - 6x300mm	satu	5,760.00
	h) Type 3a - 2x300mm	satu	5,760.00
	i) Type 4a - 1x300mm	satu	1,800.00
	j) Type 4b - 1x300mm	satu	2,160.00
	k) Amber countdown 1x300mm	satu	5,740.00
	l) Led 1 x 300mm (Red)	satu	480.00
	m) Led 1 x 300mm (Amber)	satu	480.00
	n) Led 1 x 300mm (Green)	satu	480.00
	o) Led 1 x 300mm (Red Arrow)	satu	500.00
	p) Led 1 x 300mm (Amber Arrow)	satu	500.00
	q) Led 1 x 300mm (Green Arrow)	satu	500.00
	r) Red Man Standing	satu	500.00
	s) Green Man Walking	satu	500.00
	t) Casing Aspect 1x300mm	satu	200.00
	u) Casing Aspect 3x300mm	satu	600.00
	v) 300mm Visor	satu	100.00
	w) Baking Board 3x300	satu	380.00
	x) Baking Board 3x300	satu	500.00
15	PEDESTRIAN SIGNAL		
	Membekal dan memasang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) push button - 220mm x 120mm	satu	1,800.00
	b) countdown display - 360mmx350mmx200mmx420mm	satu	2,160.00
	c) Membekal, memasang dan menyelenggara red man countdown, green man animated 1x300mm beserta braket dan aksesori berkaitan	satu	4,680.00
	d) Mikro Switch for Push Button	satu	150.00
16	e) MATC 4G Ped Control Card	satu	4,000.00
	FEEDER PILLAR/CONTROLLER HOUSING		
	Membekal dan memasang feeder pillar/controller housing lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai	satu	3,520.00
	a) concrete earth inspection chamber (300mmx300mmx180mm) heavy duty precast concrete earth chamber with removable concrete cover.		
	b) metal bar ang hinge		
	c) cover pad lock hasp		
	d) cover for TNB meter		
	e) Grounding system		

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBang.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
16	TRAFFIC SIGNAL COLUMN Membekal dan memasang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a) Hot-dip galvanised 3500mm height flange type b) based flanged for 4 nos 30mmx60mm slot hole c) termination panel d) information board e) hot-dip galvanised 6500mm with arm 5500mm length flange type f) hot-dip galvanised joint used mast arm 10m height (no arm type) g) hot-dip galvanised joint used mast arm 12m height (no arm type) h) hot-dip galvanised joint used mast arm 10m height (with arm type) i) hot-dip galvanised joint used mast arm 12m height (with arm type) j) Hot-dip galvanised 3500mm height planted type	 satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu	 1,440.00 960.00 720.00 720.00 5,040.00 2,400.00 2,640.00 2,520.00 2,760.00 1,140.00
17	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Trafic Signal Information Board' berukuran 4200mmx380mm lengkap dengan tulisan yang diperlukan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	540.00
18	Kerja-kerja membina konkrit dengan ketinggian 1x1m di sekeliling tiang lampu isyarat bagi mengelakkan tiang daripada tumbang dan dilanggar termasuk kerja-kerja mengecat(hitam dan kuning) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	1,100.00
MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA DAN MENGUJILARI SISTEM PENGESAN KENDERAAN/LOOP SENSOR WIRELESS (WVD), INFRARED DETECTION ATAU KONVENSSIONAL DETECTION			
19	Membekal dan memasang 'inductive loop sensor' diatas jalanraya ke 'Joint Pit/Detector Pit' termasuk kerja-kerja memotong jalan dan menutup slot korekan dengan 'Bituminous Compound' ; a) 1 lorong pengesan b) 2 lorong pengesan c) 3 lorong pengesan	 satu satu satu	 800.00 1,500.00 2,200.00
20	Membekal dan memasang Joint Pit/Detector Pit untuk ruangan 'End Box' sambungan 'jointing Feeder Cable' dan/ loop sensor cable' termasuk aksesori penyambungan dan kelengkapan.	satu	450.00
21	Membekal dan memasang wireless vehicle detector operating on Dual IR/microwave radar technology for vehicle presence detection housed in a IP65 housing c/w bracket power supply module, fixture, cabling and all connection. (All WVD will be install at the existing traffic light poles).	satu	3,245.00
22	Membekal dan memasang kabel LAN (local Area Network) gred CAD 6 RJ45 outdoor untuk kegunaan pemasangan WVD dan CCTV mengikut arahan pegawai penguasa.	Meter	5.00
23	Membekal dan memasang multicore cabling of 5core 1.5mm2 PVC/SWA/PVC copper cable from Wireless Vehicle Detector (WVD) to Controller c/w joint box (Provisional untill actual size measurement)	satu	35.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
B)	<u>KERJA-KERJA LAMPU JALAN</u>		
1	Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula tiang keluli l/d plat tapak sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai		
a)	6 meter	satu	1,080.00
b)	7 meter	satu	1,200.00
c)	8 meter	satu	1,320.00
d)	9 meter	satu	1,560.00
e)	10 meter	satu	1,800.00
2	Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (Hot Dipped Galvanised) yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 dan digalvanikan mengikut BS 729 dengan ketinggian pintu perkhidmatan mengikut ketinggian sedia ada di tapak [Tiang jenis tanam(planted)]		
a)	6 meter	satu	1,440.00
b)	7 meter	satu	1,560.00
c)	8 meter	satu	1,800.00
d)	9 meter	satu	1,920.00
e)	10 meter	satu	2,040.00
f)	11 meter	satu	2,160.00
g)	12 meter	satu	2,340.00
3	Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (Hot Dipped Galvanised) yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 dan digalvanikan mengikut BS 729 dengan ketinggian pintu perkhidmatan mengikut ketinggian sedia ada di tapak [Tiang jenis bebibir (flanged mounted)]		
a)	6 meter	satu	1,729.00
b)	7 meter	satu	1,846.00
c)	8 meter	satu	1,950.00
d)	9 meter	satu	2,080.00
e)	10 meter	satu	2,275.00
f)	11 meter	satu	2,405.00
g)	12 meter	satu	2,535.00
4	Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (Hot Dipped Galvanised) jenis flood Lighting Mid-Hinged collapsible (sea-saw) yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 dan digalvanikan mengikut BS 729 dengan ketinggian pintu perkhidmatan mengikut ketinggian sedia ada di tapak sepertimana yang [Tiang jenis bebibir (flanged mounted)]		
a)	3m	satu	1,690.00
b)	4m	satu	1,820.00
c)	5m	satu	2,015.00
d)	6m	satu	3,250.00
e)	7m	satu	2,405.00
f)	8m	satu	3,250.00
g)	9m	satu	3,640.00
h)	10m	satu	4,550.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

i) 12m	satu	5,200.00
--------	------	----------

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBang.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
5	Membekal dan memasang Lelengan hendaklah dari jenis Hot Dipped Galvanised dan lain-lain kelengkapan yang berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) Satu lelangan pendek(single short arm)	satu	130.00
	b) Dua lelangan pendek(Double short arm)	satu	169.00
	c) tiga lelangan pendek(triple short arm)	satu	208.00
	d) Empat lelangan pendek(Fourth short arm)	satu	247.00
	e) Satu lelangan 1.5m	satu	260.00
	f) Satu lelangan 2.0m	satu	299.00
	g) Satu lelangan 2.5m	satu	338.00
	h) Dua lelangan 1.5m	satu	390.00
	l) Dua lelangan 2.0m	satu	403.00
	j) Dua lelangan 2.5m	satu	455.00
	k) Tiga lelangan 1.5m	satu	481.00
	l) Tiga lelangan 2.0m	satu	520.00
	m) Tiga lelangan 2.5m	satu	572.00
	n) Empat lelangan 1.5m	satu	637.00
	o) Empat lelangan 2.0m	satu	689.00
	p) Empat lelangan 2.5m	satu	728.00
	q) Satu lelangan 1.2m(tiang konkrit)	satu	260.00
	r) Head Frame 4	satu	325.00
	s) Round Head Frame	satu	585.00
6	Membekal dan memasang tiang 'decoratif diecast Aluminium' yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 untuk ketinggian 10 meter sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. [Tiang jenis bebibir (flanged mounted)]		
	a) Satu lelangan 1.5m	satu	5,610.00
	b) Dua lelangan 1.5m	satu	6,050.00
	c) Tiga lelangan 1.5	satu	6,710.00
	d) Empat Lelengan 1.5m	satu	7,370.00
	a) Satu lelangan 2.5m	satu	5,830.00
	b) Dua lelangan 2.5m	satu	6,270.00
	c) Tiga lelangan 2.5m	satu	6,930.00
	d) Empat Lelengan 2.5m	satu	7,700.00
7	Membekal dan memasang tiang konkrit span berukuran 910 cm tinggi lengkap dengan kelengkapan yang berkaitan termasuk mengorek dan mengambus semula sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	1,122.00
8	Mengeluarkan dan melupuskan tiang konkrit/galvanised/peti pembekal yang sediaada dan menghantar tiang tersebut kepada tempat pelupusan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	275.00
9	Membekal dan memasang Lantera lampu jalan l/d peralatan kawalan dan mentol wap raksa, 240v yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil		
	a) 80 Watt	satu	440.00
	b) 150 Watt	satu	660.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

c) 250 Watt	satu	770.00
d) 400 Watt	satu	1,078.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
10	Membekal dan memasang Lantera lampu jalan l/d peralatan kawalan dan mentol wap natrium tekanan tinggi (SON), 240V yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 70 Watt	satu	473.00
	b) 150 Watt	satu	715.00
	c) 250 Watt	satu	825.00
	d) 400 Watt	satu	1,210.00
11	Membekal dan memasang Lantera lampu jalan 'Light Emitted Diode' yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL dengan jaminan kilang selama 5 tahun serta kelengkapan berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 90 Watt	satu	2,090.00
	b) 120 Watt	satu	3,080.00
	c) 180 Watt	satu	3,850.00
12	Membekal dan memasang Lantera lampu jalan 'Solar Light Emitted Diode' serta kelengkapan berkaitan lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 30 Watt	satu	4,730.00
	b) 60 Watt	satu	6,600.00
13	Membekal dan memasang Lantera lampu limpah kawasan termasuk peralatan kawalan jenis terbina dalam dan mentol wap raksa natrium tekanan tinggi (SON), 240V yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai		
	a) 70 Watt - E27	satu	858.00
	b) 150 Watt - E40	satu	968.00
	c) 250 Watt - E40	satu	1,012.00
	d) 400 Watt - E40	satu	1,045.00
14	Membekal dan memasang Lantera lampu limpah dari jenis 'Light Emitted diode' yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL serta kelengkapan berkaitan lengkap dengan waranti pengilang selama 5 tahun sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 100 W	satu	735.00
	b) 150 W	satu	840.00
	c) 200 W	satu	1,020.00
	Membekal dan memasang Lantera lampu limpah l/d peralatan kawalan dan mentol wap raksa, 240V yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 150 W	satu	858.00
	b) 200 W	satu	968.00
	c) 250 W	satu	1,012.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

15	Membekal dan memasang sistem lampu tenaga solar jenama Solarite atau yang setaraf dengannya untuk kegunaan hentian bas yang mempunyai sijil daripada SIRIM lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	712.50
	a) 20 W	satu	1,237.50
	b) 40 W		

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
16	Membekal dan memasang lengkapan alat ganti lampu jalan jenis (SON) lengkap dengan alat kawalan (ballast with copper type - jenama LIKO, tiub, ignitor - jenama NIKKON dan kapasitor) yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL dan lain-lain kelengkapan yang berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 70 Watt	satu	360.00
	b) 150 Watt	satu	480.00
	c) 250 Watt	satu	660.00
17	Membekal dan memasang Bulb jenis PLC jenis E27 berkadaran 18Watt seperti mana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	35.20
18	Membuka dan memasang semula lantera lampu jalan sediaada sepertimana arahan pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	110.00
19	Menggali peparit lebar 300mm maksima dengan kedalaman 750mm untuk laluan kabel yang mempunyai sijil daripada SIRIM dan JMAL dan mengambus semula dengan kemampatan yang sempurna dengan sediada mengikut arahan pegawai penguasa.		
	a) PVC/SWA/PVC 8mm persegi 2 teras.	m	46.20
	b) PVC/SWA/PVC 10mm persegi 2 teras.	m	51.70
	c) PVC/SWA/PVC 10mm persegi 4 teras.	m	58.30
	d) PVC/SWA/PVC 16mm persegi 2 teras.	m	68.20
	e) PVC/SWA/PVC 16mm persegi 4 teras.	m	74.80
	f) PVC/SWA/PVC 25mm persegi 2 teras.	m	80.30
	g) PVC/SWA/PVC 25mm persegi 4 teras.	m	85.80
	h) PVC/SWA/PVC 70mm persegi 4 teras.	m	253.00
	i) PVC/SWA/PVC 120mm persegi 4 teras.	m	418.00
20	Membekal dan Membuat Pendawaian dalam tiang lampu dengan menggunakan kabel 2.5mmsq PVC/PVC sebagaimana arahan pegawai penguasa.		
	a) tiang satu lelangan	satu	33.00
	b) tiang dua lelangan	satu	66.00
	c) tiang tiga lelangan	satu	99.00
	d) tiang empat lelangan	satu	132.00
	e) tiang konkrit arm	satu	22.00
21	Membekal dan memasang 'termination box' didalam tiang lampu jalan bagi tujuan penyambungan kabel sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	330.00
22	Membekal dan Membuat pendawaian dari tiang ke tiang menggunakan 4 x 16/25mmsq PVC Aluminium (jarak tiang ke tiang = 1 span) dengan lengkap dengan aksesori sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	semeter	18.70
23	Membekal dan Membuat pendawaian dari tiang ke tiang menggunakan 2 x 16/25mmsq PVC Aluminium (jarak tiang ke tiang = 1 span) dengan lengkap dengan aksesori sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	semeter	15.40
24	Membekal dan memasang Tap line (IPC) untuk pengalir aluminium bersais 16/25mm sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	27.50

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

25	Membekal dan memasang Asas konkrit untuk tiang lampu jenis bebibir (<i>flanged mounted</i>) dengan lengkap serta lain-lain mengikut saiz tiang yang dicadangkan seperti mana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai	satu	660.00
----	--	------	--------

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBang.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
26	Membekal dan memasang Paip HDPE 100mmsq (kelas B) di dalam peparit untuk laluan kabel bawah tanah sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m	17.60
27	Membekal dan Menggali peparit, mengatur sesalur paip keluli bergalvani dengan ukuran 100mm g.p (klas B) dengan dawai penaik dan mengambuskan semula termasuk membaiki semula kepada yang sedia ada bagi merintang jalan/longkang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.penguasa.	m	108.00
	Membekal dan memasang Paip PN10 100mmsq di dalam peparit untuk laluan kabel bawah tanah sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m	27.50
28	Membekal dan memasang Lengkapan Peti Pembekal Satu Fasa (240Volt) lengkap dengan fuis, neutral link, time switch (EMES), photocell dan lain-lain kelengkapan yang berkaitan seperti yang ditetapkan oleh MPS/TNB/JKR/SIRIM dengan lengkap di tiang TNB sedia ada sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa (mengikut lukisan terpasang MPS/TNB)	satu	3,080.00
29	Membekal dan memasang Lengkapan Peti Pembekal Tiga Fasa (415Volt) - 4 hala lengkap dengan fuis, neutral link, time switch (EMES), photocell dan lain-lain kelengkapan yang berkaitan seperti yang ditetapkan oleh MPS/TNB/JKR/SIRIM dengan lengkap serta besi keselamatan dari jenis 'Wire Mesh' berbumbung beserta telinga kunci (6 unit), tapak asas konkrit dengan ketinggian 300mm sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa (mengikut lukisan terpasang MPS). Peti pembekal hendaklah mempunyai sistem pembumian 'earth chamber heavy duty' lengkap dengan copper tape serta mempunyai pengujian sehingga mencapai bacaan dibawah 10 Ohm sepertimana yang diarahkan.	satu	15,400.00
30	Membekal dan memasang Lengkapan Peti Pembekal (TNB KIOSK) kelengkapan yang lain-lain yang berkaitan yang ditetapkan oleh TNB dengan lengkap sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa (mengikut lukisan terpasang TNB)	satu	3,080.00
31	Berurusan dengan Tenaga Nasional Berhad bagi kemasukkan bekalan elektrik yang baru sehingga kemasukkan kWH meter sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,100.00
32	Membuat pembayaran pendahuluan kepada TNB bagi caj sambungan pengguna (CSP) mengikut caj sambungan yang ditetapkan. Pihak kontraktor dikehendaki mengemukakan resit pembayaran dibuat bagi tuntutan semula.	unit	3,300.00
33	Kerja-kerja pengalihan peti pembekal sediaada termasuk melupuskan dan membina semula tapak asas konkrit dengan ketinggian 300mm.	satu	1,100.00
34	Kerja-kerja mengesan kabel bawah tanah yang rosak dengan kaedah 'Locate cable (3M Joint Kit dan Heat Shrink Joint)' dan membuat kerja korekan dilokasi yang telah dikenalpasti kerosakannya serta membuat penyambungan semula	satu	550.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

menggunakan kaedah 'jointing cable' sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
---	--	--

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
35	Mebekal dan memasang Suis masa berjenama EMES atau setaraf dengannya sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil penguasa.	satu	880.00
36	Membekal dan memasang Suis masa berjenama HAGER EH111 atau setaraf dengannya sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil penguasa.	satu	154.00
37	Membekal dan memasang 'Photocell' sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil penguasa.	satu	165.00
38	Membekal dan memasang sistem pembumian 'earth chamber heavy duty' lengkap dengan kabel pembumian saiz minimum 10mm ² serta pengujian sehingga mencapai bacaan dibawah 10 Ohm sepertimana yang diarahkan.	satu	825.00
39	Kerja-kerja memangkas dan membersihkan dahan pokok yang menghalang lampu jalan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	330.00
40	Membekal dan memasang Pemutus litar - Cut Out termasuk pemegang fuis sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a) 6A	satu	22.00
	b) 10A	satu	33.00
	c) 16A	satu	44.00
	d) 20A	satu	66.00
	e) 60/63A	satu	110.00
	f) 100A	satu	220.00
41	Membekal dan memasang Bongkah penyambung (Neutral Link Junction Box 16mm) jenama PLK atau setaraf dengannya sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	18.15
42	Membekal dan memasang "Contactor Three Phase" jenama CHINT/FUJI atau setaraf dengannya sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai		
	a) 60A TKN	satu	165.00
	b) 100 TKN	satu	209.00
43	Membekal dan memasang "Contactor Single Phase" jenama CHINT/FUJI atau setaraf dengannya sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai	satu	132.00
44	Membekal dan memasang "Isolator Blade Fuse Switch Type 100A"jenama EFEN atau setaraf dengannya sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	550.00
45	Membekal dan memasang Besi geriji "Wire Mesh" mengikut saiz peti pembekal lampu jalan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	2,750.00
46	Membekal dan memasang "Suspention Clamp Cable 16/25mm" sepertimana	satu	27.50

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

	yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
47	Membekal dan memasang "Death End Clamp 16/25mm" sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	27.50

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
48	Membekal dan memasang Pintu perkhidmatan tiang lampu jalan dari jenis 'Fiber' dengan tertera tulisan MPS mengikut sias sediaada ditapak sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	165.00
49	Membekal dan memasang 'Junction Box' dari jenis tahan panas mempunyai sijil daripada SIRIM bersais 8x8inci sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	55.00
50	Membekal dan memasang 'Junction Box' dari jenis tahan panas mempunyai sijil daripada SIRIM bersais 10x10 inci sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	77.00
51	Membekal dan memasang sticker jenama 3M berukuran 10 "x 28" bewarna kelabu lengkap dengan tulisan MPS menegak berukuran 3"x2"bewarna biru dari jenis kalis air sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai	satu	22.00
52	Membekal dan memasang Pelekat nombor tiang 3M reflector PVC berukuran 210mmx297mm lengkap dengan nama taman, bilangan tiang dan logo MPS sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	27.50
53	Membekal dan memasang 'cable tray G22' bersais 4inci didalam tiang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	25.30
54	Membekal dan memasang lampu LED kalimantang (pendaflour) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a) 600mm b) 1200mm	satu satu	22.00 27.50
55	Membekal dan memasang lampu LED kalimantang (pendaflour with light guard) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a) 600mm b) 1200mm	satu satu	60.50 66.00
56	Membekal dan memasang penebat tambahan dengan kaedah heat shrink joint kit (6-16mm) didalam setiap tiang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	132.00
57	kerja-kerja mengalihkan tiang sediada ke kedudukan baru seperti yang diarahkan oleh penguasa/wakil penguasa(merentang kabel dikira berasingan)	satu	660.00
58	Membekal dan memasang G.I Pipe berukuran 2" sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m	49.50
59	Menghapus dan membina semula tapak Asas konkrit untuk peti pembekal lampu jalan dengan ketinggian 300mm lengkap serta lain-lain mengikut saiz peti pembekal yang dicadangkan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	880.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

60	Kerja-kerja mengesan kerosakan 'troubleshoot' lampu jalan bagi setiap lokasi pembaikan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	550.00
----	--	------	--------

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
61	kerja-kerja membuka dan memasang semula lampu jalan awam sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Satu	165.00
62	Membekal dan memasang 'Three pole Mounted Fuse (black Box)' sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	550.00
63	Menyedia dan menyerahkan laporan pengujian rintangan penebatan kabel, pembumian dan bacaan arus bagi setiap fasa setelah selesai melaksanakan kerja ditapak sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. Kontraktor perlu mengemukakan salinan sijil 'calibration' terkini bagi setiap alatan pengujian yang digunakan.	satu	550.00
64	Memasang dan membuka semula lampu hiasan pada tiang lampu jalan sediaada atas arahan penguasa termasuk mengambil dan menghantar semula ke Stor MPS sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	M	11.00
65	Membekal dan memasang padlock jenama Solex R50 (master keys) dan 3 set kunci tahan lasak (heavy duty) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Bil	132.00
66	Membekal dan memasang J-Hook pada tiang jenis konkrit sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Bil	55.00
67	Membekal dan memasang bateri untuk lampu solar dari jenis Lithium Battery, 25.6V, 48AH, 5 years Lifespan dan 5 years warranty sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Bil	1,650.00
68	Membekal dan memasang Surge Protection Device (SPD), 25Ka yang mempunyai Sijil Sirim sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Bil	165.00
69	Membekal dan memasang LED Street Light Driver yang mempunyai Sirim sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a) 70-90 watt b) 90-100 watt c) 100 - 150watt d) 160- 180watt	Bil	297.00
		Bil	379.50
		Bil	462.00
		Bil	544.50
70	Membekal dan memasang Nema Socket 7 pin sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Bil	110.00
71	Membekal dan memasang Besi geriji "Wire Mesh" mengikut saiz peti lampu spotlight yang dipasang di kawasan "outdoor" sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	Satu	1,375.00
72	Kerja - kerja dan pendawaian semula pada peti pembekal lampu jalan mengikut spesifikasi yang sepertimana yang diarahkan pegawai penguasa.(aksesori peti pembekal dikira berasingan)	satu	600.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

--	--	--	--

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
73	kerja - kerja menyimen pada tapak peti pembekal lampu jalan berukuran 1 meter di sekeling tapak peti pembekal	satu	600.00
74	Membekal dan memasang PVC slab berukuran 200mm x 1000mm di dalam peparit untuk laluan kabel bawah tanah sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	15.00
75	Mebekal dan memasang "Tinned Copper Busbar" dengan saiz yang bersesuaian dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.	satu	80.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

--	--	--	--	--

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI
C	<u>KERJA-KERJA JALAN</u>		
1	Kerja-kerja memotong jalan sediaada dengan menggunakan 'diamond cutter' dengan kelebaran 1m sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m ²	7.70
2	Lapisan asas hendaklah dibina dari batu kerikil yang mempunyai saiz maksimum 75mm dan bersih daripada tanah liat dan bahan organik, kecuali dinyatakan di dalam lukisan pembinaan, batu krikil hendaklah dimampatkan didalam dua lapisan setebal 300mm setiap lapisan dimana dimampatkan sekurang-kurangnya 10 kali laluan dengan pengelek 8 ton ketebalan seperti dibawah:	m ²	11.00
3	Kerja-kerja membekal dan menyerak tack coat rapid setting dari Gred RS-1K dengan jentera disemur dengan kadar 0.25-0.55 liter/m2 serta memastikan permukaan jalan dalam keadaan bersih mengikut spesifikasi (JKR/SPJ/2008/S4/23-24) serta arahan Pegawai Penguasa. (semburan perlu menggunakan mesin penyembur yang mengikut piawaian dan perlu mendapatkan kelulusan Pegawai Penguasa sebelum kerja turapan dijalankan.)	m ²	2.20
4	Kerja-kerja membekal, melapis dan memadat lapisan 50mm tebal premix Asphaltic Concreate Wearing Course (ACW C14) 'dimampat dengan menggunakan 'vibration' yang diluluskan mengikut arahan pegawai penyelia termasuk satu lapisan bituminous emulsion prime coat yang disemur dengan kadar 1.5 meter persegi seliter, seperti arahan Pegawai Penguasa.	m ²	33.00
5	kerja-kerja membaikpulih, membekal dan memasang susur jalan dari konkrit pro tuang (1:2:4-20mm) dengan satu permukaan condong 100mmx300mm termasuk tapak konkrit (1:3:6-38mm) 375mm lebar x 50mm tebal diperkukuhan dihadapan dan belakang dengan konkrit yang sama dibahu jalan termasuk kerja membuka dan menggali susur jalan lama.	m	35.20
6	kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara bertompok pada jarak 450mm dari satu sama lain, dibenam sedalam 25mm kekawasan dalam tanah dan hendaklah ditanam terbuka seperti yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m ²	24.20
7	Mengemaskini dan membaikpulih longkang, bahu jalan, tumbuhan yang rosak dan menyusun semula pembuka jalan, servis yang sediaada termasuk mengalihkan semula surplus bumi seperti sediakala sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m	55.00
8	Kerja-kerja membuka dan memasang semula interlocking kembali kepada keadaan sediaada bagi kerja-kerja korekan dan laluan kabel bawah tanah sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	m	11.00
9	Kerja-kerja membekal dan memadat 50mm tebal (macadam bitumen) 'cold premix' termasuk satu lapisan cecair (tack coat) disemur pada kadar 0.55 liter/m2 dan dimampatkan dengan mesin pemampat mudah alih.	m	46.20

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

--	--	--	--	--

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
A	<u>BIL NO 1: BUTIRAN KERJA-KERJA AWALAN</u>		
1.0	Menyediakan polisi insuran berikut bagi merangkumi tempoh pekerjaan yang perlu seperti insuran tanggungan awam (<i>Public Liability</i>), insuran pampasan pekerja (<i>workmen's compensation</i>) dan SOCSO Nota: Liputan (<i>coverage</i>) minima insuran bagi pampasan adalah 30% daripada nilai kerja jika sekiranya pemborong tidak dapat mengadakan Nombor Pendaftaran PERKESO. Liputan bagi Insurans Tanggungan Umum adalah seperti berikut: i) Bagi nilai kerja di antara RM 25,001.00 hingga RM 50,000.00 Liputan minima adalah RM 10,000.00 Bagi perkara di atas, Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Nota Liputan (<i>cover note</i>) bagi polisi-polisi insuran dan resit-resit premium yang telah dibayar, bagi tujuan memulakan kerja.	Ls	550.00
2.0	Menyediakan segala kemudahan jentera yang diperlukan seperti skylift, lori dan lain-lain serta penyediaan pelan pengurusan trafik seperti papan tanda isyarat lalu lintas sementara serta lampu waktu malam dan kawalan lalu lintas yang mencukupi pada setiap masa mengikut arahan Pegawai Penguasa termasuk pengawal lalulintas (<i>traffic management</i>).	Ls	3,300.00
3.0	Menyediakan laporan bergambar dari (4) empat lokasi sudut pada waktu sebelum mula kerja , semasa kerja dan sesudah siap kerja (2 salinan) serta 'soft copy' dalam bentuk 'Thumb drive'.	Ls	300.00
4.0	Menyediakan dan memasang papan tanda 'Awat kerja-kerja sedang dilaksanakan di hadapan, segala kesulitan amat dikesali' mengikut spesifikasi lukisan.	Nos	275.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

--	--	--	--

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
D	<u>KERJA PENDAWAIAN DOMESTIK</u>		
1	Mata lampu (tanpa suis) menggunakan kabel 2 x 1.5mm ² l/d kabel perlindungan (JKE/pendawaian1/1)	satu	151.80
2	Mata kipas siling (tanpa suis) l/d penyambung 10A 3 hala, kotak logam pelekap pengatur dan cangkuk penggantung menggunakan kabel 2 x 1.5mm ² l/d kabel perlindungan. (JKE/pendawaian1/2)	satu	190.08
3	Mata soket alir keluar kuasa l/d suis soket alir keluar 13A menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi l/d kabel perlindungan. (JKE/pendawaian1/3)	satu	274.69
4	Kabel alumnium jenis ABC i) 3 x 16mm ² dan 1 x 25mm ²	m	57.55
5	Membekal dan memasang kabel submain , di dalam konduit keluli i) 2 x 25mm ² l/d pengalir perlindungan (JKE/pendawaian1/5a) ii) 4 x 25mm ² l/d pengalir perlindungan	m m	58.34 95.17
6	Kerja-kerja menyediakan mata set mata soket 13A baharu yang lengkap dengan menggunakan kabel 3 x 2.5mm ² PVC dan dimasukkan ke dalam pengalir perlindungan termasuk "13A 3 Pin " suis soket keluar serta aksesori kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja yang berkaitan pada work station. (JKE/pendawaian1/5c)	satu	255.55
7	Kerja-kerja pbumian sistem pendawaian i) 1x16mm ² kabel PVC untuk kabel pbumian (hijau) ii) Kerja-kerja membekal dan memasang rod tembaga pbumian dan kotak pbumian (chamber) serta kabel pbumian sehingga mencapai bacaan di bawah 10 ohm termasuk kerja lain yang berkaitan.	m Lot	46.46 2,178.00
E	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN SUIS DOMESTIK</u>		
1	Membekal dan memasang Suis pelit leper kutub tunggal jenis bertebat penuh i) 10A, 1 gang 1 hala. ii) 10A, 2 gang 1 hala (JKE/suis1/1) iii) 10A, 3 gang 1 hala (JKE/suis1/1) iv) 10A, 4 gang 1 hala. (jke/suis1/1)	satu satu satu satu	12.87 20.13 24.20 33.77
2	Punca Alir Keluar (PAK) i) 13A, 1 gang (JKE/suis1/2)	satu	22.00
3	Papan meter terlutup logam l/d lapisan kepingan penebat untuk meter TNB (JKE/suis1/4) i) 300mm X 450mm	satu	204.93

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

4	Alat-alat lengkap conduit dan trunking Membekal dan memasang Konduit, keluli galvani, 'rigid high impact' PVC (uPVC), Selongsong (casing) bagi saiz :-		
	i) 20mm (JKE/suis1/5ii)	m	74.91
	ii) 25mm	m	85.14
	iii) 32mm	m	134.42
	iv) 38mm	m	157.30
	v) 50mm	m	209.33

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
5	kerja-kerja membekal dan memasang motion sensor switch detector infrared termasuk aksesori pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.		
	i) 180 darjah	satu	126.50
	ii) 360 darjah	satu	212.96
6	Kerja-kerja membekal dan memasang photocell switch day and night auto sensor termasuk aksesori pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja lain yang berkaitan.	satu	96.47
7	Kerja-kerja membekal dan memasang hager timer 24 jam termasuk aksesori dan kelengkapan pemasangan mengikut arahan pengilang serta kerja yang berkaitan.	satu	234.30
E	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN LAMPU KEGUNAAN DOMESTIK</u>		
1	LENGKAPAN LAMPU Lengkapan Pendarfluor jenis LED: Lengkapan jenis biasa.		
	i) 2 x 18W	satu	109.45
	ii) 1 x 36W	satu	72.71
	iii) 2 x 36W	satu	124.63
2	Lengkapan jenis pembaur segiempat sama lekapan siling:		
	i) 2 x 18W	satu	250.25
	ii) 3 x 18W	satu	284.79
	iii) 4 x 18W	satu	326.15
3	Lengkapan jenis pembaur segiempat tepat lekapan siling:		
	i) 2 x 18W	satu	255.53
	ii) 3 x 18W	satu	290.18
	iii) 4 x 18W	satu	344.63
4	Lengkapan berperindungan dawai jejaring:		
	i) 1 x 18W	satu	176.99
	ii) 1 x 36W	satu	185.02
	iii) 2 x 36W	satu	230.23
5	Lengkapan Pendarfluor Jenis T5		
	i) 1 x 14W	satu	118.03
	ii) 2 x 14W	satu	178.64
6	Lengkapan lampu kecemasan jenis LED berkapasiti 3 jam dan kapasiti bateri tidak kurang 6 AH.	set	129.25
7	Lengkapan lampu tanda 'KELUAR' jenis LED berkapasiti 3 jam dan kapasiti bateri tidak kurang 6 AH.	set	206.47

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

8	LAMPU LED		
	i) LED sportlight 100 watt	satu	598.95
	ii) LED sportlight 120 watt	satu	665.50
	iii) LED downlight 4"	satu	79.86
	iv) LED downlight 6"	satu	90.53
	v) LED downlight 8"	satu	106.48
	vi) LED 18w kalimantang panjang	satu	66.55
	vii) LED 10w kalimantang pendek	satu	53.24
	viii) LED High bay 150watt	satu	931.70

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
9	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu globe yang baharu dan kerja-kerja yang berkaitan dengannya.	satu	266.20
	Membekal dan memasang Tiub, pendarfluor		
	i) 600mm LED 9w	satu	21.34
	ii) 1200mm LED 18w	satu	23.32
10	Kerja-kerja melupus, membekal dan memasang flood light serta kerja lain yang berkaitan.		
	i. 120w	satu	665.50
	ii. 150w	satu	798.60
	iii. 200w	satu	931.70
G	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN KIPAS KEGUNAAN DOMESTIK</u>		
1	Kipas Siling Kipas Siling saiz 1524mm (60") g.p./d pengatur,rod gantung, ciri-ciri pemutus penyambung bekalan dan alat-alat lengkap yang diperlukan. (JKE/kipas1/1)	satu	375.32
2	Kipas Pelawas (exhaust fan) l/d penutup automatik:-		
	i) 200mm.(8") g.p.	satu	187.66
	ii) 250mm.(10") g.p.	satu	215.60
	iii) 300mm.(12") g.p.	satu	294.14
	iv) 400mm.(16") g.p.	satu	769.34
3	Kipas Pelawas (exhaust fan) jenis keluli :-		
	i) 460mm.(18") g.p.	satu	665.50
4	Kipas Industri jenis keluli :-		
	i) 460mm.(18") g.p.	satu	372.68
	ii) 660mm.(26") g.p.	satu	465.85
H	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN PETI AGIHAN DOMESTIK</u>		
	Peti Agihan (PA) l/d pendawaian dalaman serta mengujiterima sehingga berfungsi.		
1	Kerja-kerja membekal dan memasang agihan bersalut logam yang lengkap dengan "cut out" 60A serta 1 x "neutral link" yang lengkap termasuk segala aksesori kelengkapan pemasangan dan kerja-kerja berkaitan	satu	292.82
2	Peti agihan unit pengguna bertebat penuh, kutub tunggal & neutral l/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32A dengan beban memutus 6kA, 63A pemutus litar arus baki dengan kepekaan arus 100mA dan 30 mA :-		
	i) 4 hala (jke/db1/2i)	Set	820.38
	ii) 6 hala	Set	855.47
	iii) 8 hala	Set	900.24
	iv) 10 hala	Set	953.48
	vi) 12 hala	Set	1,017.61

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

	vii) 14 hala	Set	1,197.90
3	Unit Pemutus l/d penghubung fuis:-		
	i) 60A/63A	satu	111.54
	ii) 100A	satu	157.08
4	Unit Penghubung neutral:-		
	i) 60A/63A	satu	43.01
	ii) 100A	satu	57.53

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA
SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	KETERANGAN	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
I	<u>KERJA-KERJA MENANGGALKAN PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK</u>		
1	<u>KERJA MENANGGAL (jke/menanggal1/c1)</u>		
	i) Lengkapan lampu semua jenis	satu	11.55
	ii) Kipas siling/kipas pelawas/kipas ayun lekapan siling/kipas	satu	21.01
	iii) Pengatur untuk kipas.	satu	11.55
	iv) Suis-suis dan suis soket alir keluar.	satu	11.55
	v) Pemutus litar arus baki.	satu	13.86
	vi) Unit pemasak elektrik.	satu	13.86
	vii) Lantera lampu jalan dan lampu kawasan	satu	68.20
	viii) Pengasing / suis fius	satu	24.97
	ix)Peti Agihan, 1 fasa	satu	37.84
	x) Peti Agihan, 3 fasa	satu	56.54
2	Lain-lain		
	i) Penyewaan Skylift termasuk pengendali jentera (8 jam)	satu	682.77
3	Pengujian		
	i) Membuat ujian keatas pendawaian elektrik sedia ada dan berurusan dengan pihak TNB untuk penyambungan semula bekalan elektrik satu fasa (kuarters dan setara dengannya)	satu	1,730.30
4	Membuat ujian keatas pendawaian elektrik sedia ada dan berurusan dengan pihak TNB untuk penyambungan semula bekalan elektrik tiga fasa (kuarters dan setara dengannya)	satu	2,662.00
5	Pentauliahan		
	i) Kerja-kerja pengujian dan pentauliahan lengkap dengan sijil ujian (Borang G & H) mengikut akta bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan Elektrik 1994 oleh orang Kompeten)	pukal	2,662.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
1	Membekal dan memasang conduit jenis keluli sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a)20mm	M	13.20
	b)25mm	M	14.30
	c)32mm	M	19.47
2	Membekal dan memasang led/neon strip lengkap dengan aksesori sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.		
	a)led/neon strip	M	19.80
	b)direct converter	satu	27.50
	c) flashing converter	satu	39.60
3	Membekal dan Membuat pendawaian dari tiang ke tiang menggunakan kabel twin flat (jarak tiang ke tiang = 1 span) dengan lengkap dengan aksesori sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	M	16.50
4	Membekal dan memasang Festive Decorative (moon &star/ketupat) Lighting c/w Double Sided Neon Light, Size 1000mm x 1000mm, c/w 2xmounting bracket for pole.	satu	893.20
5	Membekal dan memasang lampu hiasan 3D jenis Tanglung 16" c/w Led bulb (red colour), Cable & holder (400mmx400mm)termasuk kelengkapan/ aksesori di musim-musim perayaan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penyelia	satu	51.42
6	Membekal dan memasang lampu hiasan 3D jenis LED Deepavali Flexi Light motive termasuk kelengkapan/ aksesori di musim-musim perayaan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penyelia	satu	134.40
7	Membekal dan memasang lampu hiasan jenis 3D Christmas Light (400mm (16") termasuk kelengkapan/ aksesori di musim-musim perayaan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penyelia	satu	123.60
8	Membekal dan memasang lampu hiasan jenis 3D Motif pelita Deepavali (kerangka besi l/d lampu duralight) termasuk kelengkapan/ aksesori di musim-musim perayaan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penyelia	set	729.60
9	Membekal dan memasang lampu hiasan jenis Running Light System dan sambungan ke sistem pemasangan lampu hiasan termasuk kelengkapan/ aksesori di musim-musim perayaan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penyelia	set	864.00
9	Membekal dan memasang 'Junction Box' dari jenis tahan panas mempunyai siji daripada SIRIM bersais 5x5 inci sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	51.70
10	Membekal dan memasang lampu LED floodlight RGB termasuk aksesori berkaitan(bracket) sepertimana yang diarahkan oleh penguasa/wakil penguasa		
	a)50Watt	satu	605.00
	b)100Watt	satu	2,222.00
	c)200Watt	satu	2,860.00
	d)300Watt	satu	3,190.00
11	Membekal dan memasang mentol jenis color bulb LED 3W (Merah/Kuning/Biru/Hijau) termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	5.50
12	Membekal, memasang, menyelenggara dan menanggalkan lampu hiasan jenis Road Crossing Design bermotifkan tulisan di musim-musim perayaan / keraian mengikut arahan Pegawai Penyelia dengan saiz setiap huruf tidak kurang dari 2' x 3' setia satu lengkap dengan kerangka besi yang bersesuaian,jentera dan tenaga buruh;		
	a) SELAMAT TAHUN BARU 20XX	set	8,142.00
	b) SELAMAT TAHUN BARU CINA	set	8,142.00
	c) SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI	set	8,142.00
	d) SELAMAT HARI RAYA AIDIL ADHA	set	8,142.00
	e) SELAMAT HARI MERDEKA	set	7,290.00
	f) SELAMAT HARI DEEPAVALI	set	7,290.00
	g) HAPPY DEEPAVALI	set	5,574.00
	h) MERRY CHRISTMAS	set	5,574.00
	i) SELAMAT HARI KEPUTERAAN	set	7,740.00
	j) SELAMAT HARI NATAL	set	7,290.00
	k) SELAMAT HARI ULANG TAHUN MPS	set	8,142.00
	l) SALAM RAMADHAN	set	5,574.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU
ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
13	Membekal dan memasang lampu duralight bersaiz 300mm untuk pemasangan baru / menggantikan sediada yang rosak pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	m	24.00
14	Membekal dan memasang mentol jenis Energy saving bulb 13watt termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	9.60
15	Membekal dan memasang mentol jenis Colour bulb 5watt termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	9.60
16	Membekal dan memasang mentol jenis Changing Colour bulb 5watt termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan Pegawai Penyelia.	satu	18.00
17	Membekal dan memasang mentol jenis Changing Colour bulb 12watt termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	39.60
18	Membekal dan memasang mentol jenis Ping Pong bulb 3watt termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	12.00
19	Membekal dan memasang mentol jenis Strobe light bulb - flash 1.5watt termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	14.40
20	Membekal dan memasang mentol jenis LED Rain Drop Light (0.8m) termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	222.00
21	Membekal dan memasang mentol jenis LED Rain Drop Light (1.0m) termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	258.00
22	Membekal dan memasang mentol jenis LED Snow Fall Light termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	258.00
23	Membekal dan memasang mentol jenis LED NEON Flex (single colour) (10m) termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	32.10
24	Membekal dan memasang mentol jenis LED Neon Flex (RGB 20mm) termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	49.02
25	Membekal dan memasang mentol jenis LED Twinkle Light with White Flasher and black cable termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	114.00
26	Membekal dan memasang mentol jenis LED Icicle Light black cable termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	222.00
27	Membekal dan memasang mentol jenis LED Icicle Light with White Flasher black cable termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	306.00
28	Membekal dan memasang mentol jenis LED Curtain Light with White Flasher black cable termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	282.00
29	Membekal dan memasang mentol jenis Ceramic Metal Halide (CMH) lengkap dengan aksesori 150w termasuk aksesori berkaitan pada lampu hiasan menurut arahan penguasa/wakil penguasa	satu	2,232.00
30	Membekal dan memasang Belt Light (Socket/Holder for Led Bulb) - Base Socket (IP56 & APS LED protection), Cable size 2 x 2.5mm, Wire Length 100 meter with Holder Spacing 30cm	satu	54.00
31	Membekal dan memasang Belt Light (Socket/Holder for Led Bulb) - Base Socket (IP56 & APS LED protection), Cable size 2 x 2.5mm, Wire Length 100 meter with Holder Spacing 40cm	satu	48.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
32	Membekal dan memasang Belt Light (Socket/Holder for Led Bulb) - Base Socket (IP56 & APS LED protection), Cable size 2 x 2.5mm, Wire Length 100 meter with Holder Spacing 50cm	satu	42.00
33	Membekal dan memasang LED Twinkle Lighting (6m/roll) termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	194.70
34	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Cherry Blossom Sakura Outdoor 240V 2Meter Decoration Tree Light Lampu Pokok Hiasan LED termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	528.00
35	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Ball "D20" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 9w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	258.50
36	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Ball "D30" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 9w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	319.00
37	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Ball "D40" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 9w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	258.50
38	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Ball "D60" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 9w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	797.50
39	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Hanging Ball "D20" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	335.50
40	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Hanging Ball "D30" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	632.50
41	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Hanging Ball "D40" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	665.50
42	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Hanging Ball "D60" Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,375.00
43	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Chandelier Planet "D20"Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	324.50
44	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Chandelier Planet "D30"Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	390.50
45	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Chandelier Planet "D50"Outdoor connection DC24V,Osram,wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	511.50

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
46	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Chandelier Planet "D60" Outdoor connection DC24V, Osram, wattagr 5w, IP65, LED RGB/Single White termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,199.00
47	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED Earth "D60" DC12V, 3000K/6000K/Single colour, 9W Imported PE casing with sticker pattern termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	4,037.00
48	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Moon Lamp "D20" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	335.50
49	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Moon Lamp "D30" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	506.00
50	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Moon Lamp "D40" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	808.50
51	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis Moon Lamp "D60" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,320.00
52	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis SMART HANGING BALL "D20" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	280.50
53	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis SMART HANGING BALL "D30" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	352.00
54	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis SMART HANGING BALL "D40" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	434.50
55	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis SMART HANGING BALL "D60" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	885.50
56	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED STAR "20*20*6.5" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	280.50
57	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED STAR "40*40*12" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	363.00
58	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED STAR "60*60*15" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	434.50
59	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED STAR "120*120*55" DC24V, Osram, wattage 5w. IP65, LED RGB.SINGLE COLOUR WHITE ,Imported PE Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	4,713.50
60	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED MIRROR LAMP "30*30*6" Stainless steel+12mm Tempered glass, included controller, 4 different mde, AC24V, 25W excluding transformer termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	726.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBang.

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
61	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED MIRROR LAMP "40*40*6" Stainless steel+12mm Tempered glass, included controller,4 different mde, AC24V,25W excluding transformer termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	836.00
62	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED MIRROR LAMP "60*60*6" Stainless steel+12mm Tempered glass, included controller,4 different mde, AC24V,25W excluding transformer termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,232.00
63	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis ROUND FLOOR TILE "30*30*6" Stainless steel+12mm Tempered glass, included controller,2 motion sensor for color changing,halo light shape chasing inward to outward , AC24V,35W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	407.00
64	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis ROUND FLOOR TILE "40*40*6" Stainless steel+12mm Tempered glass, included controller,2 motion sensor for color changing,halo light shape chasing inward to outward , AC24V,35W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	511.50
65	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis ROUND FLOOR TILE "60*60*6" Stainless steel+12mm Tempered glass, included controller,2 motion sensor for color changing,halo light shape chasing inward to outward , AC24V,35W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	841.50
66	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis JELLYFISH LAMP "60" Fibre material 0.75MM 240pcs AC220V,RGB 6W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	280.50
67	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis JELLYFISH LAMP "80" Fibre material 0.75MM 240pcs AC220V,RGB 6W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	363.00
68	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis JELLYFISH LAMP "100" Fibre material 0.75MM 240pcs AC220V,RGB 6W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	511.50
69	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis FIBRE DANDELION "D50*120" 12V 150CM LED DANDELION. IP65 TRANSFORMER,80 NOS 280MM FLOWERS,Including 3M height stainless steel banded pole,Diameter 76MM , Power 86W, LED COLOUR WHITE/WARM/WHITE/RED/YELLOW/GREEN/BLUE termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,353.00
70	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis FIBRE DANDELION "D50*150" 12V 150CM LED DANDELION. IP65 TRANSFORMER,80 NOS 280MM FLOWERS,Including 3M height stainless steel banded pole,Diameter 76MM , Power 86W, LED COLOUR WHITE/WARM/WHITE/RED/YELLOW/GREEN/BLUE termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	1,512.50
71	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis FIBRE DANDELION "D150*300" 12V 150CM LED DANDELION. IP65 TRANSFORMER,80 NOS 280MM FLOWERS,Including 3M height stainless steel banded pole,Diameter 76MM , Power 86W, LED COLOUR WHITE/WARM/WHITE/RED/YELLOW/GREEN/BLUE termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	4,895.00
72	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis FIBRE DANDELION "D180*300" 12V 150CM LED DANDELION. IP65 TRANSFORMER,80 NOS 280MM FLOWERS,Including 3M height stainless steel banded pole,Diameter 76MM , Power 86W, LED COLOUR WHITE/WARM/WHITE/RED/YELLOW/GREEN/BLUE termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	6,325.00

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
73	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED PIGEONS "L54xW40" Imported PE material, low voltage LED Single Colour LED 5W termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	616.00
74	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED BUTTERFLY "L13xW20xH60" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.5W, IP rating IP65, PMMA+PC Material, Excluding Transformer termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
75	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED HIBISCUS "L13xW4.5xH60" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.5W, IP rating IP65, PMMA+PC Material, Excluding Transformer termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
76	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED TULIP "L8xW11xH60" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.5W, IP rating IP65, PMMA+PC Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
77	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED SUNFLOWER "L25xW7xH60" Input AC100-240V, Output DC12V, 1W, IP rating IP65, PMMA+PC Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	71.50
78	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED LILY "L25xH60" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.3W, IP rating IP65, PMMA+PC Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
79	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED ROSE "L12xH60" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.3W, IP rating IP65, PMMA+PC Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
80	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED PMMA ROSE "L12xH70" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.3W, IP rating IP65, PMMA+PC Material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
81	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED WHEAT "L4x20xH80" Input AC100-240V, Output DC12V, 1W, IP rating IP65, PMMA+Stainless material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	71.50
82	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED REED "L2x20xH80" Input AC100-240V, Output DC12V, 1W, IP rating IP65, PMMA+Stainless steel material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	49.50
83	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED REED "L2x20xH80" Input AC100-240V, Output DC12V, 1W, IP rating IP65, PMMA+Stainless steel material termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	44.00
84	Membekal dan memasang lampu hiasan landscape jenis LED ROSE "L12xH70" Input AC100-240V, Output DC12V, 0.3W, IP rating IP65, PMMA+PC Material, Excluded transformer termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	21.45
85	Membekal, memasang, menyelenggara dan menanggalkan sistem lampu hiasan festival bagi keperluan sebarang festival berkenaan sepertimana yang diarahkan oleh penguasa/wakil pegawai penguasa		
	a) LIGHT PROJECTOR, 300W, built in controller, IP65, Aluminium, shoot distance 10-30 meter, built in controller dan 4 to b) DMX LED PIXEL LIGHT (twinkle LED pixel Light), RGB full colour, 4 pcs SMD 5050 LED, IP66, 12W.	satu meter	24,200.00 159.50
	c) STRUCTURE LIGHT (LED floodlight)	satu	2,200.00
	d) LED TWINKLE LIGHT (PROGRAMMABLE), high brightness RGB IC LED, programmable & speed adjustable, T-connector IP65, Low voltage (12Vdc) Able to sync timing between lights	lot	6,380.00
	e) DMX LED STRIP LIGHT	meter	99.00
	f) DMX LED TREE FLOOD LIGHT	satu	275.00
	g) JUNCTION BOX stainless steel, 4x6"	satu	1,111.00
	h) RGB FLOODLIGHT, Built in driver	satu	990.00
	i) DMX CONTROLLER c/w memory card	satu	792.00
	j) 250w RGBW LED floodlight with 72 pcs High Power RGBW 4w LED chip. Complete with DMX system, IP65	satu	3,080.00
	k) DMX - 512 (RGB), DMX CONTROLLER & REPEATER	satu	220.00

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU
ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

	l) Master controller Programmable microprocessor with up to 8 output. Complete. M) Built in contactor, MCB, 40kA Surge protector in Metal DB	satu	19,690.00
	m) NETSTRING FISHNET LED LIGHTING, 204 LED '3 meter x 2 meter'	satu	44.00
86	Membekal dan memasang LED module waterproof DC12V termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	6.60
87	Membekal dan memasang "Trunking" keluli galvani termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa a)2" x 2 "	M	26.40
88	Membekal dan memasang kabe! PVC/PVC termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa a)4mm	M	2.42

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

BIL	PERKARA	UNIT	KADAR HARGA KEMASKINI BAGI 2023
J	<u>KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN & FESTIVAL BESERTA KELENGKAPAN</u>		
89	Membekal dan memasang Lelengan dan lain-lain kelengkapan yang berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a)2.5meter(Dinding)	satu	517.00
90	Membekal dan memasang 12VDC Watt Switching Power Supply for low voltage LED termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa a)50Watt b)100Watt c)29A	satu satu satu	126.50 143.00 269.50
91	Membekal dan memasang Papan agihan berserta pemutus litar termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa a)30hala	satu	3,080.00
92	Membekal dan memasang lelangan bagi pemasangan di dinding termasuk aksesori berkaitan sepertimana diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa a)2.5meter	satu	506.00
93	Membekal 24VDC LED Rope Light, 13mm 2 wire, 100/roll, 36 LED/m, 50cm cutting length lengkap dengan aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a) Red/Yellow/Green/White/WarmWhite/Blue	satu	2,609.20
94	Membekal 12VDC x watt Switching Power Supply for low voltage LED termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa a)50Watt b)100Watt	satu satu	110.00 126.50
95	Membekal 13mm 2 wire plug wire termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	24.59
96	Membekal besi beton bersais R6mm (1batang/10m) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa	satu	14.30
97	Membekal led/neon strip lengkap dengan aksesori sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a)led/neon strip b)direct converter c) flashing converter	M satu satu	17.27 23.10 33.00
98	Membekal "Cable Ties per pack(100nos)"sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a)6inch b)8inch c)10inch	satu satu satu	12.10 18.70 24.20
99	Membekal "Cable Lump Steel Wire Rope Heavy Duty" termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	M	5.50
100	Membekal " Iron Wire" Dawai Pengikat per roll" sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	74.80
101	Membekal " Steel Band" per roll(10m) termasuk aksesori sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu	15.40
102	Membekal aksesori lampu jalan termasuk aksesori berkaitan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. a) Lampu 150 watt b)Ballast 150 watt c)Ignitor d)Neutral link e)Tap Line IPC f)Kabel 2.5mm per roll (100M) g)Kabel atas talian 4 x 16/25mmsq PVC Aluminium h)Photocell Jenama Selcon atau setaraf dengannya h) Timer Jenama Hager atau setaraf dengannya i)MCB/CUTOUT berkadaran 10A j)MCB/CUTOUT berkadaran 32A k)MCB/CUTOUT berkadaran 60/63A l)Contactor 3phase m)Color bulb LED 3W (Merah/Kuning/Hijau/Biru)	satu satu satu satu satu satu M satu satu satu satu satu satu satu satu satu	51.70 74.80 33.00 12.71 19.25 185.90 13.09 104.50 115.50 23.10 46.20 77.00 115.50 4.40

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

BIL	PERKARA	UNIT
	<u>BUTIRAN KERJA-KERJA AWALAN</u> Menyediakan polisi insuran berikut bagi merangkumi tempoh pekerjaan yang perlu seperti insuran tanggungan awam (<i>Public Liability</i>), insuran pampasan pekerja (<i>workmen's compensation</i>) dan SOCSO Nota: Liputan (<i>coverage</i>) minima insuran bagi pampasan adalah 30% daripada nilai kerja jika sekiranya pemborong tidak dapat mengadakan Nombor Pendaftaran PERKESO. Liputan bagi Insurans Tanggungan Umum adalah seperti berikut: i) Bagi nilai kerja di antara RM 25,001.00 hingga RM 50,000.00 Liputan minima adalah RM 10,000.00 Bagi perkara di atas, Kontraktor adalah dikehendaki mengemukakan Nota Liputan (<i>cover note</i>) bagi polisi-polisi insuran dan resit-resit premium yang telah dibayar, bagi tujuan memulakan kerja. Menyediakan segala kemudahan jentera yang diperlukan seperti skylift, lo lain-lain serta penyediaan pelan pengurusan trafik seperti papan tanda isyarat lalu lintas sementara serta lampu waktu malam dan kawalan lalu lintas yang mencukupi pada setiap masa mengikut arahan Pegawai Penguasa termasuk pengawal lalulintas (<i>traffic management</i>). Menyediakan laporan bergambar dari (4) empat lokasi sudut pada waktu sebelum mula kerja , semasa kerja dan sesudah siap kerja (2 salinan) serta 'soft copy' dalam bentuk 'Thumb drive'. Menyediakan dan memasang papan tanda 'Awat kerja-kerja sedang dilaksanakan di hadapan, segala kesulitan amat dikesali' mengikut spesifikasi lukisan. <u>BUTIRAN KERJA-KERJA PENGUJIAN</u>	Ls Ls Ls Nos
	TROUBLESHOOT	
	Kerja-kerja mengesan kerosakan 'troubleshoot' lampu jalan bagi setiap lokasi pembaikan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. Menyedia dan menyerahkan laporan pengujian rintangan penebatan	Ls Ls

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

kabel, pembumian dan bacaan arus bagi setiap fasa setelah selesai melaksanakan kerja ditapak sepertimana yang diarahkan oleh

Menyedia dan menyerahkan laporan pengujian pencahayaan "Lux Test" / "Candela Test" setelah selesai melaksanakan kerja ditapak sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa. Kontraktor/Pengilang perlu mengemukakan salinan sijil 'calibration' terkini bagi setiap alatan pengujian yang digunakan.

LS

KERJA-KERJA LAMPU ISYARAT

SCAE MT4040 controller

Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

- a)SCAE MT4040 Controller 4 Signal Groups
- b)SCAE MT4040 Controller 8 Signal Groups
- c)SCAE MT4040 Controller 12 Signal Groups
- d)SCAE MT4040 Controller 16 Signal Groups
- e)4 Channel Detector Module (A1104S)
- f)Controller programming
- g)Controller Testing and Commission

satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu

SCAE MT4040 spareparts

Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

- a)4 Channel Detector Module (A1104S)
- b)Controller programming
- c)Controller Testing and Commission
- d) AL40 PSU Module (Power Supply Module)
- e) CPU 40 Module
- f) I/O40 I/O Module
- g) AL40-24 Detector PSU Module
- h) 4 Channel Detector Module (A1104S)
- i) PRO40 LCD Keyboard & Panel
- j) GPS40 Clock Receiver Module and Antenna
- k) PPS98 Programming Software c/w USB cables
- l) MT4040 Aluminium Housing
- m) MT4040 Stainless Still Key Lock Bracket
- n) Lamp Output Cables and 4SG Termination Block
- o)Lamp Output Cables and 8SG Termination Block
- p)Push button Flat Cable and Termination Block
- q)Network Filter
- r)Communication Card
- s)Surge Discharge Diverter (2x discharges) (L2/20-230V)
- t)SMS Module

satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu

MATC 2006 spare part

Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

- a) PLC (CQM1H)

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-
KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

- CPU 51	satu
- CPU 61	satu
b) Microproceser (SPC Card)	satu
c) Module Driver (SSRD Card)	satu
d) SC200 (PCBA - Lamp Control Card)	satu
e) Detector Card (Nortech TD424ES)	satu
f) PCB B(backup putput back plane)	satu
g) PCB C (detector card backplane)	satu
h)PCB D (output card)	satu
i)P.S 5v	satu
j)P.S 24v	satu
k) BCD CD	satu
l)P.S CD	satu
m) LED segment C.D	
- single	satu
- double	satu
- Bemtul '8'	satu
n) PA 206	satu
o) Auto reclose RCCB	satu
p) DB Surge Arrestor	satu

MATC 4000 spare part

Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

a) APU 4000	satu
b) ILC 4001	satu
c) CMB 4002	satu
d) HUB 4006	satu
e) VDC 4007	satu
f) GIO 4005	satu
g) Harness cable	
- Lamp output harness	satu
- detector Harness (8channel)	satu

MATC 4100 Controller

full vehicle actuated hybrid compatible traffic signal cotroller. 4MB onboard and 2GB external memory (Micro SD, Up to 32GB) featured ith advance reporting storage uo tu 24 month with On-Board backup batery, c/w facilities for multi-plan, semi and full vehicle actuated modes, YSB/RS232/RS485 and Ethernar communication, fuse blown detection, power comsuption monitoring, modular and flexible design, fixed time, flashing yellow, self checking , fault logging, automatic revert to multi plan time mode with strict cycle station and vice versa for specific phase

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

time mode with smart cycle station and vice versa for specific phase where loop failure is detected. Built in with full lamp monitoring, conflict and current detection, remote monitoring capable through dial up/M2M/Broadband/3G and urban Traffic Control Link, compatible with MITS SMS Alert System, compatible with green wave link module using cable or wireless, 4 Door leaf cabinet, concrete plinth, log book and log key. Controller hardware and software must be manufactured in Malaysia, Programmed using MATC set software. Controller must be installed by MATC Trained authorized personnel only and must be My STI

a) 8 signal Group-12 Vehicle Channel	satu
b) 8 signal Group-24 Vehicle Channel	satu
c) 12 signal Group-12 Vehicle Channel	satu
d) 12 signal Group-24 Vehicle Channel	satu
c) 16 signal Group-12 Vehicle Channel	satu
d) 16 signal Group-24 Vehicle Channel	satu
e) 4G- Ped 4K	satu
f) MC-4000	satu
g) MLM 4009	satu
h) GWLM4008	satu
i) WVD	satu
j) Mini Controller	satu
k) Pedestrian Controller	satu
l) P.S 5v	satu
j) P.S 24v	satu
m) BCD CD	satu
n) P.S CD	satu
o) Auto reclose RCCB	satu
p) DB Surge Arrestor	satu

MATC 4100 spare part

Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

i) APU4100	satu
ii) ILC4101	satu
iii) VDC4101	satu
iv) VDC4107	satu
v) GIO4105	satu
vi) UDB4110	satu
vii) PSU 4100	satu
viii) ISO TRN	satu
ix) OV/UV	satu
x) P.I.F	satu
xi) SRS SPD	satu
xii) DB SPD	satu
xiii) 4100 Harness cable	
- 4100 lamp output harness (4 signal group)	satu
- 4100 detector harness (12 Channel)	satu
- PSU Harness	satu
xiv) Auto Reclosing RCCB	satu
xv) MATC PLF (Power Line Filter)	satu
xvi) Lightning Arrestor Series	satu
xvii) Controller DB- Surge Arrestor	satu
xviii) VVD - A.I Traffic Camera	satu

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

xix) MATC - A.I.M Detection Classification Module with Image Analytic	satu
xx) MATC Compatible POE 10 port	satu
xxi) MATC I/O Module	satu
xxii) MATC POE Lightning Arrestors	satu
xxiii) UPS (1.0 KVA) c/w Battery	satu
xxiv) PINTAS - Industrial Type 4G/5G Modem RS232 9 pin	satu
xxv) PINTAS - MATC IOT Module Compatible	satu
xxvi) PINTAS - Cloud IOT Hub Services	satu
xxvii) PINTAS supported server configuration, junction map update, include monthly bill payment for sim card services up to 60 month.	satu
xxviii) PINTAS - To conduct junction linking study, configuration c/w junction drawings and concept patterns/phasing and implementation	pukal
V.A COUNTDOWN	
a) MATC Countdown CPU Card (CDC Card)	satu
b) MATC Countdown Segment Display (Green/Red) Single	satu
c) MATC Countdown Segment Display (Green/Red) Double	satu
d) MATC Countdown Segment Display (Green/Red) Full 8'	satu
e) MATC Full VA '188 Countdown 720(w) x 500(h) x 90 (b) -(Dash/Full) VA	satu
f) Wireless Countdown Driver c/w Antenna	satu
g) Amber countdown 3x300mm	satu
VMS VA COUNTDOWN	
a) MATC VVC Display Board 31.25mm with size 76cm X 57cm	satu
b) MATC Dual-Mode Controller Box	satu
c) MATC VVC Gateway	satu
d) MATC MATC IOT	satu
e) MATC VVC POE 10 Port	satu
f) CAT6 POE ay camera (2 LA'S per camera	satu
ATSC4 Controller	
Membekal dan memasang traffic controller jenis Aldridge Traffic Controller(ATSC4) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.(with out Detector Card)	
a)4 Signal Group	satu
b)8 Signal Group	satu
c)12 Signal Group	satu
d)16 Signal Group	satu
Membekal dan memasang LOGIC MODULE Traffic Controller ATSC4 sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a)ATSC4 4 Signal Group Logic Module Unit	satu
b)ATSC4 8 Signal Group Logic Module Unit	satu
c)ATSC4 12 Signal Group Logic Module Unit	satu
d)ATSC4 16 Signal Group Logic Module Unit	satu
Membekal dan memasang Detector Card Jenis ATSC4 sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a)Detector card 8 Channel	satu
b)Detector card 16 Channel	satu
Membekal dan memasang Housing c/w Complete Wiring Traffic Controller Jenis ATSC4 sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil	

**JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-
KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.**

pegawai penguasa.	
a)4 Signal Group	satu
b)8 Signal Group	satu
c)12 Signal Group	satu
d)16 Signal Group	satu
Membekal Maintenance Tool Kit untuk Traffic Controller Jenis ATSC4 sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a)Notebook/Tablet/Surface c/w Software	satu
b)Jenis Hand Held Terminal	satu
Membekal dan memasang kelengkapan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a)Logic Processor Module	satu
bj) 16 ChEIM Input module	satu
c)NexGen output module	satu
d)Power interface Supply Board	satu
e)Dongle	satu
f)60A Cut Out lengkap dengan fuis, base dan carrier	satu
g)Neutral Link	satu
h)Main switch (berkadaran 60A)	satu
i)Surge Protection Deice (SPD)	satu
j)MCB(berkadaran 32A)	satu
k)Auto reset ELCB	satu
l)Site Identification Board	satu
m)Card Bus Personality Module	satu
n)Master Relay	satu
o)Flashing Unit	satu
p)Flasher relay	satu
q)Termination Block lamp/pedestrian	satu
r)Loop terminal panel	satu
s)Surge arrestor plug-in (PCOI 10)	satu
t)Scaftner filter EMI STM6-102-301D unit	satu
u)Cable assy site ID ATSC 4(TC400-101)	satu
v)Cable assy output 1-4XA (TC400-106)/5-8 XB (TC400-107)	satu
w)Cable assy external inputs (TC400-108)	satu
x)Cable assy Main Loom (TC400-110)	satu
y)Cable assy loop terminal XLD (TC400-112)	satu
z)Fuse (sehingga 4A)	satu
aa)Transformer 12V (push Button)	satu
ab)Main Filter STM6-102-301D	satu
ac)Cable assy MR/Aux Control (TC400-104)	satu
ad)Cable assy output 5-8 XB (TC 400-107)	satu
Membekal dan memasang MATC Ai Edge -(Enable computer with license) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai	satu
Membekal dan memasang MATC Network Relay Card, Network Ethernet Relay With 8 Outputs, 5-24vdc 5w Power Compsumption, Operating Temperature -30 - +70 degree, TCP, HTTP control with DHCP Function sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

Membekal dan memasang MATC Industrial Type NVR for Traffic Management and CCTV Event Storage sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu
Membekal dan memasang AI control Panel H990mm x W660mm x D450mm c/w support locking cover (2pcs) c/w Built in D.B inclusive of 4nos SSO, Mainfuse, MCB 20A SPD and ELCB	satu
a) Base for AI Control Panel	satu
b) Controller Earthing for AI Control panel	satu
Membekal PINTAS Industrial Type IOT MODEM 4G/5G included Ethernet to APU port c/w CPU interface cable and gateway communication setup for PINTAS traffic management centre and wireless private PINTAS network communication. MATC IOT Module compatible with 4G/5G Network to be connected to MATC 4100 Controller and apply data SIM pack for PINTAS modem 4G/5G sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil	satu
a) 60 month for sim monthly telco chargers (internet data) 1TB/months c/w Fixed IP	satu
b) domain security and socket service layer (SSL) for 60 months	satu
c) Supply and install PINTAS server configuration, junction map update at	satu
KERJA-KERJA BERKAITAN PANEL/CONTROLLER LAMPU ISYARAT	
Membekal Maintenance Tool Kit untuk Traffic Controller sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a) Notebook/Tablet/Surface c/w Software	satu
b) Jenis Hand Held Terminal	satu
Kerja-kerja memprogram controller dan kerja-kerja berkaitan untuk mengubahsuai traffic intersection Phasing/Flow/Timing sediaada mengikut rekabentuk seperti yang telah ditentukan Pegawai Penguasa	satu
Membekal dan memasang cable pit 450mmx450mm bagi laluan kabel sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu
Membekal dan memasang cable pit 600mmx600mm bagi laluan kabel sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu
Kerja-kerja memprogram controller dan kerja-kerja berkaitan untuk fungsi Linking Greenwave Synchronising antara 2 simpang yang telah ditentukan oleh Pegawai Penguasa	satu
TRAFFIC SIGNAL HEAD	
Membekal dan memasang aspect jenis 'LED HI-FLUX' termasuk aksesori berkaitan lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang	
a) Type 1a - 3x300mm	satu
b) Type 1b - 3x300mm	satu
c) Type 1c - 3x300mm	satu
d) Type 1d - 3x300mm	satu
e) Type 2a - 6x600mm	satu
f) Type 2b - 6x600mm	satu
g) Type 2c - 6x600mm	satu

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

h) Type 3a - 1x300mm	satu
i) Type 4a - 1x300mm	satu
j) Type 4b - 1x300mm	satu
k) Amber countdown 3x300mm	satu
l) Led 1 x 300mm (Red)	satu
m) Led 1 x 300mm (Amber)	satu
n) Led 1 x 300mm (Green)	satu
o) Led 1 x 300mm (Red Arrow)	satu
p) Led 1 x 300mm (Amber Arrow)	satu
q) Led 1 x 300mm (Green Arrow)	satu
r) Red Man Standing	satu
s) Green Man Walking	satu
t) Casing Aspect 1x300mm	satu
u) Casing Aspect 3x300mm	satu
v) 300mm Visor	satu
w) Baking Board 3x300	satu
x) Baking Board 3x300	satu
y) Wireless driver for countdown	satu
PEDESTRIAN SIGNAL	
Membekal dan memasang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a) push button - 220mm x 120mm	satu
b) countdown display - 360mmx350mmx200mmx420mm	satu
c) Membekal, memasang dan menyelenggara red man countdown, green man animated 1x300mm beserta braket dan aksesori berkaitan	satu
d) Mikro Switch for Push Button	satu
e) MATC 4G Ped Control Card	satu
FEEDER PILLAR/CONTROLLER HOUSING	
Membekal dan memasang feeder pillar/controller housing lengkap dengan waranti pengilang sepertimana yang diarahkan oleh	
a) concrete earth inspection chamber (300mmx300mmx180mm) heavy duty precast concrete earth chamber with removable concrete cover.	satu
b) metal bar ang hinge	
c) cover pad lock hasp	
d) cover for TNB meter	
e) Grounding system	
TRAFFIC SIGNAL COLUMN	
Membekal dan memasang sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	
a) Hot-dip galvanised 3500mm height flange type	satu
b) based flanged for 4 nos 30mmx60mm slot hole	satu
c) termination panel	satu
d) information board	satu
e) hot-dip galvanised 6500mm with arm 5500mm length flange type	satu
f) hot-dip galvanised joint used mast arm 10m height (no arm type)	satu
g) hot-dip galvanised joint used mast arm 12m height (no arm type)	satu
h) hot-dip galvanised joint used mast arm 10m height (with arm type)	satu
i) hot-dip galvanised joint used mast arm 12m height (with arm type)	satu
j) Hot-dip galvanised 3500mm height planted type	satu

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

k)Traffic Light Pole footing	satu
l) Single Arm Overhead with 3.5m mast arm	satu
m) concrete barrier for pole with color (1mx1mx1m)	satu
Kerja-kerja membekal dan memasang 'Trafic Signal Information Board' berukuran 4200mmx380mm lengkap dengan tulisan yang diperlukan sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu
Kerja-kerja membina konkrit dengan ketinggian 1x1m di sekeliling tiang lampu isyarat bagi mengelakkan tiang daripada tumbang dan dilanggar termasuk kerja-kerja mengecat(hitam dan kuning) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.	satu
MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA DAN MENGUJILARI SISTEM PENGESAN KENDERAAN/LOOP SENSOR WIRELESS (WVD), INFRARED DETECTION ATAU KONVENSIONAL DETECTION	
Membekal dan memasang 'inductive loop sensor' diatas jalanraya ke 'Joint Pit/Detector Pit' termasuk kerja-kerja memotong jalan dan menutup slot korekan dengan 'Bituminous Compound' ;	
a) 1 lorong pengesan	satu
b) 2 lorong pengesan	satu
c) 3 lorong pengesan	satu
Membekal dan memasang Joint Pit/Detector Pit untuk ruangan 'End Box' sambungan 'jointing Feeder Cable' dan/ loop sensor cable' termasuk aksesori penyambungan dan kelengkapan.	satu
Membekal dan memasang wireless vehicle detector operating on Dual IR/microwave radar technology for vehicle presence detection housed in a IP65 housing c/w bracket power supply module, fixture, cabling and all connection. (All WVD will be install at the existing traffic light poles).	satu
Membekal dan memasang kabel LAN (local Area Network) gred CAD 6 RJ45 outdoor untuk kegunaan pemasangan WVD dan CCTV mengikut arahan pegawai penguasa.	Meter
	satu
Membekal dan memasang multicore cabling of 5core 1.5mm ² PVC/SWA/PVC copper cable from Wireless Vehicle Detector (WVD) to Controller c/w joint box (Provisional untill actual size measurement)	
Membekal dan memasang multicore cabling	
a) 19 core 1.5mm PVC/SWA/PVC copper cable from controller	m
b) 12 core 1.5mm PVC/SWA/PVC copper cable from controller	m
c) 9 core 1.5mm PVC/SWA/PVC copper cable from controller	m
d) 5 core 1.5mm PVC/SWA/PVC copper cable from controller	m
e) 2 core 1.5mm PVC/SWA/PVC copper cable from controller for countdown power	m

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

KERJA-KERJA TIANG LAMPU JALAN

Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula tiang keluli l/d plat tapak **mempunyai 2 nos pintu perkhidmatan** sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

- a) 3 meter
- b) 4 meter
- c) 5 meter
- d) 6 meter
- e) 7 meter
- f) 8 meter
- g) 9 meter
- h) 10 meter
- i) 11 meter
- j) 12 meter

satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu

Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (**Hot Dipped Galvanised**) yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 dan digalvanikan mengikut BS 729 dengan ketinggian pintu perkhidmatan mengikut ketinggian sedia ada di tapak dan lengkap dengan tulisan MPS secara menegak dan mempunyai **2 nos pintu perkhidmatan** sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

[Tiang jenis tanam(planted)]

- a) 3 meter
- b) 4 meter
- c) 5 meter
- d) 6 meter
- e) 7 meter
- f) 8 meter
- g) 9 meter
- h) 10 meter
- i) 11 meter
- j) 12 meter

satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu
satu

Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (**Hot Dipped Galvanised**) yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 dan digalvanikan mengikut BS 729 dengan ketinggian pintu perkhidmatan mengikut ketinggian sedia ada di tapak **mempunyai 2 nos pintu perkhidmatan** sepertimana yang

JADUAL KADAR HARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR PANEL BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA SEGERA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU ISYARAT DAN TIANG TUMBANG.

diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

[Tiang jenis bebibir (flanged mounted)]

a) 3 meter	satu
b) 4 meter	satu
c) 5 meter	satu
d) 6 meter	satu
e) 7 meter	satu
f) 8 meter	satu
g) 9 meter	satu
h) 10 meter	satu
i) 11 meter	satu
j) 12 meter	satu

Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (**Hot Dipped Galvanised**) jenis flood Lighting/Solar Mid-Hinged collapsible (sea-saw) yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 termasuk gusset dan digalvanikan mengikut BS 729 dengan ketinggian pintu perkhidmatan mengikut ketinggian sedia ada di tapak **mempunyai 2 nos pintu perkhidmatan** sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

[Tiang jenis bebibir (flanged mounted)]

a) 3 meter	satu
b) 4 meter	satu
c) 5 meter	satu
d) 6 meter	satu
e) 7 meter	satu
f) 8 meter	satu
g) 9 meter	satu
h) 10 meter	satu
i) 11 meter	satu
j) 12 meter	satu

Membekal dan memasang termasuk menggali dan mengambus semula asas bagi tiang keluli bergalvani rendam panas (**Hot Dipped Galvanised**) jenis Solar Lighting dengan tambahan gusset yang diperbuat mengikut BS 1840 dan BS 5649 dan digalvanikan mengikut BS 729 tanpa pintu perkhidmatan dan Tulisan Besi MPS secara menegak mengikut ketinggian sedia ada di tapak **mempunyai 2 nos pintu perkhidmatan** sepertimana yang diarahkan oleh pegawai/wakil pegawai penguasa.

[Tiang jenis bebibir (flanged mounted)]